

N° : 384/ESTIN/S.D.M.E/2022

Amizour le : 23/11/2022

# AVIS

## CONSULTATION N°38/2022

La Direction de l'Ecole Supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique lance une consultation pour le choix d'un fournisseur pour : « **Travaux de réaménagement au niveau de l'école ESTIN** »

Les offres doivent être adressées à Monsieur le Directeur de L'Ecole supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique au niveau du secrétariat de la **Sous Direction des Finances et des Moyens**, sous triples enveloppes. L'enveloppe extérieure qui contiendra Trois (03) enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation ainsi que l'une des mentions suivantes : « *Dossier de Candidature* », « *Offre Technique* », « *Offre Financière* » et anonyme portant la mention suivante :

**« A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS  
ET D'EVALUATION DES OFFRES »**

**CONSULTATION N° 38/2022**


**Objet : « Travaux de réaménagement au niveau de l'école ESTIN »**

La date de dépôt des offres et l'ouverture des plis est fixée au **30/11/2022**

## FICHE TECHNIQUE

Objet : « Travaux de réaménagement au niveau de l'école ESTIN »

| N°                  | DESIGNATION  | Unité          | Qté |
|---------------------|--|----------------|-----|
| Bloc ADMINISTRATION |  |                |     |
| 01                  | Décapage étanchéité existante en pax-aluminium et évacuation à la DP.  | M <sup>2</sup> | 100 |
| 02                  | Décapage étanchéité en multicouche et évacuation à la DP y compris protection lourde et nettoyage de la surface.   | M <sup>2</sup> | 105 |
| 03                  | Reprise de la forme de pente en béton maigre dosé à 200 kg/m3.   | M <sup>2</sup> | 105 |
| 04                  | F/Pose pare vapeur en feutre 36S (VV) composé de :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>couche EIF (Flintkot)</li> <li>Couche EAC (bitume 85/85)</li> <li>Feutre bitume (feutre 36S)</li> <li>Couche EAC (bitume 85/25)</li> </ul>  | M <sup>2</sup> | 105 |
| 05                  | F/Pose papier Kraft spéciales étanchéité.  | M <sup>2</sup> | 105 |
| 06                  | F/Pose isolation thermique en plaque de polystyrène spéciale étanchéité ep 4 cm  | M <sup>2</sup> | 105 |
| 07                  | F/Pose étanchéité en multicouche composée de 03 couches de feutres 36 S croisées.<br>Le feutre 36 S (VV) utilisé est un feutre bitumé à armature voile de verre renforcé conforme à la norme NFP 84 307 comme élément constitutif des complexes multicouches, composé d'une armature en verre, d'une masse bitumineuse d'enrobage, de sable, de papier d'emballage | M <sup>2</sup> | 105 |
| 08                  | F/Pose renfort d'angle en chape noir 40TJ  | ML             | 65  |
| 09                  | F/P relevé d'étanchéité en Pax-Aluminium de choix supérieur comprenant toute sujétion de bonne exécution.  | M <sup>2</sup> | 150 |
| 10                  | F/P gargouille en plomb Ø110   | U              | 02  |
| 11                  | F/P crapaudine Ø110  | U              | 02  |



|                             |  |        |        |
|-----------------------------|--|--------|--------|
| 12                          | F/Pose protection lourde en gravillon roulé Ø15/25   | M²     | 105    |
| 13                          | F/Pose tube en PVC Ø130 comprenant coude, collier adéquat et toute autre sujétion de bonne exécution.  | 105 M² | 105 M² |
| <b>SECRETAT (DIRECTION)</b> |  |        |        |
| 14                          | Démolition mur simple cloison et évacuation à la DP.   | M²     | 18     |
| 15                          | Béton armé dosé à 350kg/M3 pour linteaux comprenant toute sujétion de bonne exécution.   | M²     | 0.20   |
| 16                          | F/Pose Porte en bois plein , cadre de 12cm , Dim 1,00x2,20 comprenant tout la quincaillerie , vachette de sécurité et toute sujétion de bonne mise en œuvre. | U      | 1      |
| <b>SERVICE PERSONNEL</b>    |  |        |        |
| 17                          | Démolition mur simple cloison et évacuation à la DP.   | M²     | 13     |
| 18                          | F/Pose dalle de sol qualité 1 er choix 0,45x0,45.  | M²     | 02     |
| 19                          | F/Pose de faux plafond démontable 0.60x0.60  | M²     | 6      |
| <b>MAGASIN</b>              |  |        |        |
| 20                          | F/Pose de barreaudage en fer plein y/ compris peinture<br>Démon : 2.45 x 1.45.   | U      | 2      |
| 21                          | F/Pose de porte métallique a deux vantaux<br>Démon : 1.20x2.10   | U      | 3      |